

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

**OBRA:** REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO

**LOCAL:** RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA

**REFERÊNCIAS:** SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP ABRIL/2021

**DATA:** 15/04/2021

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 06 MESES

**BDI**

27,00%

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	INDICE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<b>CPU</b>	<b>PMP 001</b>	<b>LIMPEZA DE PISO COM JATO DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO</b>	<b>M²</b>	<b>1,00000</b>		<b>R\$ 0,14</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01000	R\$ 14,11	R\$ 0,14
<b>CPU</b>	<b>PMP 002</b>	<b>EXECUÇÃO DE CANALETA EM LAJE</b>	<b>M</b>	<b>1,00000</b>		<b>R\$ 68,44</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000	R\$ 19,64	R\$ 4,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25000	R\$ 14,11	R\$ 3,53
PMP	003.1	CANALETA DE CONTENÇÃO EM AÇO INOX 50X70 - ESP. 2MM	M	1,00000	R\$ 60,00	R\$ 60,00
<b>CPU</b>	<b>PMP 003</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR EM POLIETILENO - 500 L</b>	<b>M</b>	<b>1,00000</b>		<b>R\$ 1.818,94</b>
PMP	008	FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR EM POLIETILENO - 500 L (H=1,44 M / L= 0,95 M )	UNID.	1,00000	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00000	R\$ 14,11	R\$ 14,11
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,25000	R\$ 19,30	R\$ 4,83
<b>CPU</b>	<b>PMP 004</b>	<b>PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS - INCLUSIVE APLICAÇÃO DE TEXTURA ROLADA</b>	<b>M²</b>	<b>1,00000</b>		<b>R\$ 14,29</b>
SETOP	MATED- 11448	TINTA ACRÍLICA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO)	L	0,21000	R\$ 18,88	R\$ 3,96
SETOP	ED- 50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12643670	R\$ 15,71	R\$ 1,99
SETOP	ED- 50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25287350	R\$ 23,08	R\$ 5,84
PMP	005	APLICAÇÃO DE TEXTURA ROLADA	L	1,00000	R\$ 2,50	R\$ 2,50
<b>CPU</b>	<b>PMP 005</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO 1,50 X 0,30 X 0,03 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>1,00000</b>		<b>R\$ 29,78</b>
PMP	001	PLACA DE CONCRETO 1,50 X 0,30 X 0,03 M	UNID.	1,00000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	R\$ 14,11	R\$ 2,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000	R\$ 19,64	R\$ 1,96
<b>CPU</b>	<b>PMP 006</b>	<b>SUBSTITUIÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO 3,00 X 0,13 X 0,13 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>1,00000</b>		<b>R\$ 31,09</b>
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	0,03600	R\$ 104,88	R\$ 3,78
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,02100	R\$ 347,93	R\$ 7,31
PMP	002	MOURÃO DE CONCRETO 3,00 X 0,13 X 0,13 M	UNID.	1,00000	R\$ 20,00	R\$ 20,00

ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG 201.941/D