PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL – RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR – CENTRO – PIRANGA/MG

R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA

| REFERÊNCIAS: SUDECAP COM DESONERAÇÃO - DEZEMBRO/2020 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2020 / CPU PMP MARÇO/2021 / SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | | | | | DATA: 16/03/2021 | | | |
|--|---------|---|------|---------|-------------------|--------|-------------|------|
| | | | | | BDI | | 29,00% | |
| REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | INDICE | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | |
| СРИ | PMP 001 | EXECUÇÃO DE DRENO, COM UTILIZAÇÃO DE TUBO DRENANTE E MANTA GEOTEXTIL | M | 1,00000 | | | R\$ | 9,7 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,08000 | R\$ | 14,11 | R\$ | 1,1 |
| SINAPI | 38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM | М | 1,00000 | R\$ | 5,52 | R\$ | 5,5 |
| SINAPI | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M² | 0,50000 | R\$ | 5,00 | R\$ | 2,5 |
| SINAPI | 344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 0,02490 | R\$ | 24,32 | R\$ | 0,6 |
| СРИ | PMP 002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA, COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-61 | M² | 1,00000 | | | R\$ | 60,4 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,33170 | R\$ | 19,64 | R\$ | 6,5 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Н | 0,55730 | R\$ | 14,11 | R\$ | 7,8 |
| SINAPI | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M² | 1,00000 | R\$ | 12,74 | R\$ | 12,7 |
| SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0,10000 | R\$ | 333,66 | R\$ | 33,3 |

ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 201.941/D