

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA - COMUNIDADE CUNHAS - ÁREA RURAL

R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA

REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO /2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021/ CPU PMP MARÇO/2021

DATA: 16/03/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

BDI

29,00%

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	INDICE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CPU	PMP 001	EXECUÇÃO DE DRENO, COM UTILIZAÇÃO DE TUBO DRENANTE E MANTA GEOTEXTIL	M	1,00000		R\$ 9,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08000	R\$ 14,11	R\$ 1,13
SINAPI	38051	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM	M	1,00000	R\$ 5,52	R\$ 5,52
SINAPI	4011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M	M²	0,50000	R\$ 5,00	R\$ 2,50
SINAPI	344	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0,02490	R\$ 24,32	R\$ 0,61

ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 201.941/D