COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO

Obra: Reforma do Casarão da Antiga Camara Municipal	**BDI 24,74%**
Contratante: Prefeitura Muncipal de Piranga/MG	**Referência: SINAPI 01/2026 E SETOP 01/2026 SEM DESONERAÇÃO**
Endereço: Praça Coronel Amantino, Centro Piranga/MG	**Data: 27/03/2026**

CPU 01	Aplicação de Liquibrilho sobre pintura das paredes internas (duas demãos)				m²	R$ 11,69
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
COTAÇÃO	-	Resina acrílica para paredes área interna (Liquibrilho)	L	0,1800	R$ 32,65	R$ 5,88
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1332	R$ 35,36	R$ 4,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0444	R$ 24,88	R$ 1,10

CPU 02	Rack 6u 470mm Cor Preto - Fornecimento e instalação				und.	R$ 336,81
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
COTAÇÃO	-	Rack 6u 470mm Cor Preto	UND.	1,0000	R$ 320,00	R$ 320,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	R$ 33,62	R$ 16,81

CPU 03	Crimpagem de cabo de dados - fornecimento e instalação				und.	R$ 15,19
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
COTAÇÃO	-	Conector RJ45 macho	und.	1,0000	R$ 3,25	R$ 3,25
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	R$ 34,11	R$ 11,94

CPU 04	Cabeamento para Câmera de segurança				und.	R$ 7,46
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
COTAÇÃO	-	Cabo coaxial 4mm	und.	1,0000	R$ 1,25	R$ 1,25
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R$ 28,03	R$ 2,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R$ 34,11	R$ 3,41

CPU 05	Instalação de Câmera de segurança - inclusive fornecimento				und.	R$ 286,54
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
COTAÇÃO	-	CÂMERAS BULLET FULL HD 1080p 2MP 4EM1 lente 2.8MM, IP66	und.	1,0000	R$ 125,60	R$ 125,60
COTAÇÃO	-	Conectores BNC Macho com Mola de parafuso	und.	2,0000	R$ 1,20	R$ 2,40
COTAÇÃO	-	Conectores P4 de Borne para Alimentação 12V	und.	1,0000	R$ 3,40	R$ 3,40
COTAÇÃO	-	CAIXINHA BOX	und.	1,0000	R$ 11,36	R$ 11,36
COTAÇÃO	-	BALUN PARA NO MÍNIMO 50M	und.	1,0000	R$ 19,50	R$ 19,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R$ 28,03	R$ 56,06
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R$ 34,11	R$ 68,22

CPU 06	Instalação de sistema de Câmera - inclusive fornercimento				und.	R$ 3.679,74
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
COTAÇÃO	-	DVR Gravador + HD2T MHDX 1016 - 16 Canais	und.	1,0000	R$ 1.856,90	R$ 1.856,90
COTAÇÃO	-	FONTE 30A 12V	und.	1,0000	R$ 57,60	R$ 57,60
COTAÇÃO	-	MONITOR 17' led HDMI	und.	1,0000	R$ 536,70	R$ 536,70
COTAÇÃO	-	NOBREACK 600VA	und.	1,0000	R$ 579,60	R$ 579,60
COTAÇÃO	-	Rack 6u 470mm Cor Preto	und.	1,0000	R$ 320,00	R$ 320,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R$ 28,03	R$ 56,06

SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R$ 34,11	R$ 272,88

CPU 07	AR CONDICIONADO SPLIT, HI-WALL (PAREDE), 12.000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				und.	R$ 2.828,72
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
COTAÇÃO	-	Ar condicionado 12000 btus inverter SPLIT	UNIDADE	1,0000	R$ 1.962,30	R$ 1.962,30
SINAPI	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UNIDADE	1,0000	R$ 2,16	R$ 2,16
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UNIDADE	1,0000	R$ 0,92	R$ 0,92
SINAPI	39662	Tubo de Cobre flexível 1/4" COM ISOLAMENTO TERMICO	M	5,0000	R$ 37,60	R$ 188,00
SINAPI	39664	Tubo de Cobre flexível 3/8" COM ISOLAMENTO TERMICO	M	5,0000	R$ 45,82	R$ 229,10
SINAPI	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UNIDADE	1,0000	R$ 1,44	R$ 1,44
SINAPI	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UNIDADE	1,0000	R$ 0,54	R$ 0,54
SETOP	ED-26887	MÃO FRANCESA DE AÇO PARA BANCADA INOX/ CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM| ALTURA: 40CM) FORNECIMENTO EXCLUSIVE INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,0000	R$ 32,88	R$ 65,76
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	R$ 26,45	R$ 211,60
SINAPI	100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	R$ 33,38	R$ 166,90

CPU 08	Dreno pra instalação de ar condicionado				und.	R$ 198,40
Ref.	**Código**	**Descrição**	**UND.**	**IND.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR**
SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,0000	R$ 27,13	R$ 135,65
SETOP	ED-50704	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO	M	5,0000	R$ 3,18	R$ 15,90
SETOP	ED-50707	RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	M	5,0000	R$ 4,37	R$ 21,85
COTAÇÃO	-	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO	und.	1,0000	R$ 25,00	R$ 25,00

Flávia Ribeiro Souza:01640084622

Assinado de forma digital por Flávia Ribeiro Souza:01640084622
Dados: 2026.03.27 15:58:12 -03'00'

Flávia Ribeiro Souza
Engenheira Civil CREA MG 215400/D