



Prefeitura Municipal de Piranga

Obra: Reforma Escola Municipal Francisco Lins Peixoto

Local: Rua José Milagres Junior - 493- Bairro Centro - Piranga/MG

DATA: 14/09/2026

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO 001

DESCRIÇÃO

INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL

COMPOSIÇÃO 001		INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO 50MM EM PAREDE DRYWALL		m²			
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
MATERIAL	COTAÇÃO		FILTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM	M²	1,0000	R\$ 20,83	R\$ 20,83
SERVIÇO	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0750	R\$ 27,40	R\$ 2,06
SERVIÇO	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	R\$ 22,64	R\$ 0,57
TOTAL							R\$ 23,45

COMPOSIÇÃO 002

DESCRIÇÃO

VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE 200W BIVOLT PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO 002		VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE 200W BIVOLT PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m²			
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
MATERIAL	COTAÇÃO		VENTILADOR DE PAREDE 60CM OSCILANTE 200W BIVOLT PRETO	UNIDADE	1,0000	R\$ 237,39	R\$ 237,39
SERVIÇO	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,52	R\$ 25,52
SERVIÇO	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 31,63	R\$ 31,63
TOTAL							R\$ 294,54

COMPOSIÇÃO 003

DESCRIÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO 003		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		sv			
TIPO	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ÍNDICE	CUSTO UNITARIO	CUSTO TOTAL
MATERIAL	COTAÇÃO	RO-14077	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 3,10 t e cabine suplementar para 4 passageiros - carga e descarga manuais	t	6	R\$ 38,69	R\$ 232,14
SERVIÇO	SINAPI	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	8	R\$ 24,89	R\$ 199,12
SERVIÇO	SINAPI	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	chp	8	R\$ 282,72	R\$ 2.261,76
TOTAL							R\$ 2.693,02

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
RESP. TÉCNICA - CREA: MG-200214/D

LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL